

Odberteľ: Obec Zemplínska Nová Ves
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia Kultúrneho domu Úpor
 Objekt : Kultúrny dom Úpor

STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	014	612423531	Omietka rýh stien šírky do 150 mm vápenná štuková	42,900	m2			20
2	011	612464311	Vnútrná omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková Granopor.hr.zrna 2 mm	143,655	m2			20
				6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	4 606,21			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3	003	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	305,140	m2			20
4	014	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,608	t			20
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	2 148,95			
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	6 755,16			
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
5	763	763121121	Predsadená stena Knauf W611 12,5 mm bez nos. konštr. lepená na terče GKB	162,610	m2			20
6	763	763132220	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	423,440	m2			20
7	763	763167326	Obklad SDK stropov pre garníže	33,180	m			20
				763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	15 579,98			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
8	767	767343142	Montáž oblej Al pergoly samonosnej, výplň polykarbonát	20,640	m2			20
9	MAT	5530A1607	Prístrešok samonosný, krytina polykarbonát	20,640	m2			20
10	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	45,394	%			20
				767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	4 575,67			
				76 - KONŠTRUKCIE spolu:	20 155,65			
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
11	771	771551040	Montáž podláh z dlaždíc teracových 400x400 do malty	47,700	m2			20
12	MAT	592477700	Dlaždice teracové, prispôsobí jestvujúcej	47,700	m2			20
				771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	1 676,66			
				77 - PODLAHY spolu:	1 676,66			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
784 - Maľby								
13	784	784411301	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov do v. 3,8m	746,732	m2			20
14	784	784422271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná v miest. do3,8m	746,732	m2			20
				784 - Maľby spolu:	1 762,29			
				78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	1 762,29			
				PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	23 594,60			
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
15	921	210010321	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	6,000	kus			20
16	921	210110021	Montáž, spínač nástenný, zapustený lpre prostredie mokré P54-65, rad.1	9,000	kus			20
17	MAT	345316T531	Spínač rad.1	9,000	kus			20
18	MAT	345608D010	Krabica KR (68) rozvodná	6,000	kus			20
19	MAT	345363A211	Prepínač rad.5, zapustený, kompletný	4,000	kus			20
20	921	210110023	Montáž, spínač nástenný, zapustený, rad.5	4,000	kus			20
21	921	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený rad.6	2,000	kus			20
22	MAT	345369T511	Prepínač rad.6, Štandard, nástenný, kompletný	2,000	kus			20
23	921	210111021	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená - 250V, koncová	6,000	kus			20
24	MAT	345420C451	Zásuvka zapustenná, kompletná	6,000	kus			20
25	921	210200606	Montáž, LED svietidlo, 300x300 (mm)	3,000	kus			20
26	MAT	3481P0040	Svietidlo LED 220-240V 300/300	3,000	kus			20
27	921	210200608	Montáž, LED svietidlo, 600x600 (mm)	41,000	kus			20
28	MAT	3481M00020	LED panel 600x600 mm teplá biela 48 W	41,000	kus			20
29	921	210800101	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 2x1,5	66,000	m			20
30	MAT	341203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	66,000	m			20
31	921	210810005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	192,000	m			20
32	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	192,000	m			20
33	921	210810006	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	85,000	m			20
34	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	85,000	m			20
				M21 - 155 Elektromontáže spolu:	5 492,89			
				PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	5 492,89			
OSTATNÉ								
35	NAD	2100de	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie M21	1,000	ks			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
36	NAD	M21328	Mimostavenisková doprava	0,047	%			20
37	NAD	M22178	Murárske výpomoci	79,601	%			20
38	NAD	S031	PPV, stratiné, podružný materiál	66,491	%			20
39	NAD	S033	Presun dodávok	0,047	%			20
40	NAD	S030	PPV - pridružené pomocné výkony	79,648	%			20
41	NAD	M22060	Revízie v rozsahu viac ako 8 hodín	24,000	hod.			20
			OSTATNÉ spolu:	988,05				
			Rozpočet celkom:	36 830,70				