



LEGENDA ÚPRAVY POVRCHOV:

PODLAHA :

- (P1) - PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
(P2) - DREVENÁ PODLAHA
(P3) - LINOLEUM

STENA :

S1 - VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA

STROP :

St.1 (R1) - VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
St.2 (R2) - KAZETOVÝ PODHLAD

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	MIESTNOSŤ	PLOCHA m ²	SV.VÝŠKA m	ÚPRAVA POVRCHOV			POZNÁMKA
				PODL.	STENA	STROP	
1.01	CHODBA	34,50	3,00	P1	S1	R1	DREVENÝ OBKLAD v = 1300 mm
1.02	MIESTNOSŤ 1	17,85	3,00	P1	S1	R1	
1.03	SOCIALNÉ ZÁZEMIE	12,00	3,00	P1	S1	R1	KERAMICKÝ OBKLAD v = 1500 mm
1.04	KUCHYŇA	20,40	3,00	P1	S1	R1	KERAMICKÝ OBKLAD v = 1500 mm
1.05	JEDÁLEŇ	13,55	3,00	P1	S1	R1	
1.06	SKLAD 1	5,20	3,00	P1	S1	R1	
1.07	SKLAD 2	4,85	3,00	P1	S1	R1	
1.08	HLAVNÁ SÁLA	90,40	3,60	P1	S1	R2	DREVENÝ OBKLAD v = 1300 mm
1.09	JEDÁLENSKÁ SÁLA	62,05	3,60	P1	S1	R2	DREVENÝ OBKLAD v = 1300 mm
1.10	ZÁKULISIE	37,10	2,70	P2	S1	R2	
1.10	TECH. MIESTNOSŤ	11,25	3,60	P1	S1	R2	
CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA		309,15 m ²					

POZNÁMKY:

- ROZMERY NA STAVBE JE POTREBNÉ PRIEBEŽNE KONTROLOVAŤ
- BÚRACIE AKO AJ NOVÉ STAVEBNÉ PRÁCE SA BUDÚ VYKONÁVAŤ POSTUPNOU METÓDOU
- VŠETKY ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE, DRUH, MNOŽSTVO A UMIESTNENIE VÝSTUŽE KONZULTOVAŤ SO STATIKOM!
- DODÁVATEĽ NESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY OD ZAČIATKU REALIZÁCIE!
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU SAMOTNÝCH PRÁC KONZULTOVAŤ ICH SO STAVEBNÝM DOZOROM!
- NEJASNOSTI VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIESÚ V PROJEKTE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE ŠPECIFIKOVANÉ !
- OCEĽOVÝ HEB PROFIL ULOŽIŤ TAK ABY NEVZNIKLA ŠPÁRA MEDZI EXISTUJÚCIM PRIEVLAKOM A HEB PROFILOM
- V PRÍPADE VZNIKNUTEJ ŠKÁRY JE NUTNÉ JU VYPLNIŤ EXPANZNOU MALTOU !
- SPOJE KONŠTRUKCIÍ REALIZOVAŤ PODĽA KONŠTRUKČNÝCH MATERIÁLOV JEDNOTLIVÝCH DODÁVATEĽOV!
- STĽPOVÉ TVÁRNICE JE NUTNÉ VYARMOVAŤ
- VŠETKY ŠPECIFIKÁCIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ A ARMATÚR SÚ V STATICKOM POSUDKU
- OTVORY JE NUTNÉ NEUSTÁLE PODOPIERAŤ STOJKAMI !!! AŽ PO VYTUHNOTIE BETÓNU V PILIEROCH (min. 28 dní)
- PRE PRUŽNÉ ROZNÁŠANIE ZAŤAŽENIA POČAS PRÁC ODPORUČAME VSUNÚŤ MEDZI STOJKU A PRIEVLAK DREVENÝ HRANOL
- DODÁVATEĽ SI V PRÍADE POTREBY NECHÁ VYPRACOVAŤ PROJEKT V STUPNI NA REALIZÁCIU !!!
- VŠETKY PRÁCE REALIZOVAŤ POD DOHLADOM STAVEBNÉHO DOZORA !!!

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ:

- JESTVUJÚCE MURIVO - NOSNÉ MURIVO A DELIACE PRIEČKY
- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE
- VSTUP DO BUDOVY
- STROPNÁ PODPERA (OCEĽOVÁ STOJKA) - 12ks

ZODP. PROJEKTANT.: VYPRACOVAL.: Ing. Pavol Furda	STAVEBNÍK: Obec Zemplínska Nová Ves, SR Hlavná 182/51, Úpor, 076 15	STUPEŇ: stavebné povolenie	DÁTUM: 02/2024
STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY NA KULTÚRNYM DOME s.č. 42/5 MIESTO: Obec Zemplínska Nová Ves - Zemplínsky Klečenov, ul. Úporská , okres Trebišov	PROFESIA: ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE		
PARCELY: p.č. 288 - Intravilán k. ú. Zemplínsky Klečenov	MIERKA: 1:100	Č.V.:	A-01
NÁZOV VÝKRESU: BÚRACIE PRÁCE	FORMÁT: 2xA4		



Ing. Pavol Furda
Hviezdna 4, Trebišov, 075 01
pavol.furda@gmail.com; +421 915 230 420